

## Fase 03: Chiavi in Mano

Valore-U da 0,17 - 0,097 W/(m²K)

Spessore parete da 30cm a 51cm

Costruendo la casa in modo "Chiavi in mano" il seguente é incluso:

- Spatolare e pitturare le pareti in cartongesso
- Pavimenti finiti
- Porte interne
- Scala
- Impianti elettrici e idraulici

Composizione tetto dall'interno verso l'esterno

Lastra di cartongesso  
Listellatura in legno per impianti  
Lastra di OSB sigillata ermeticamente  
Telaio in legno isolato con cellulosa  
Fibra di legno  
Guaina permeabile  
Listellatura  
Copertura con tegole

Parete interna

Lastra di cartongesso spatolata e pitturata  
Lastra OSB  
Telaio in legno  
Isolamento acustico fibra di legno  
Lastre di cartongesso spatolate e pitturate

Soffitto e pavimento

Pavimenti finiti  
Massetto  
Fibra di legno isolamento acustico  
Sfuso  
Soffitto in legno massiccio  
Listellatura in legno per impianti  
Conrosoffitto in cartongesso spatolato e pitturato

Parete esterna dall'interno verso l'esterno

Lastra di cartongesso spatolata e pitturata  
Listellatura in legno per impianti  
Lastra di OSB sigillata ermeticamente  
Telaio in legno isolato con cellulosa  
Fibra di legno intonacabile  
Intonaco

Livello di tenuta

Pavimento

Pavimenti finiti  
Massetto  
Isolamento EPS o Policemento  
Strato di bitume  
Soffitto in cemento